

**Datum** : 3 februari 2022  
**Project** : De Lichtpen  
**Plaats** : Amersfoort  
**Bouwnummer** : 058

**Referentienummer** :  
**Telefoonnummer** :  
**E-mailadres** :

Geachte

Gefeliciteerd, u heeft de eerste ruimte(n) in uw huis naar uw smaak en ideeën ingericht!  
De tegels die u heeft uitgezocht en de manier van verwerken staan in deze offerte. Wij kunnen uw wensen tegen een meerprijs van € 0,00 uitvoeren. Uw badkamer is dan onder volledige garantie gebruiksklaar als u de sleutel van uw nieuwe woning ontvangt.

Op de volgende pagina's vindt u een specificatie van de kosten. Wij verzoeken u de specificatie nogmaals te controleren zodat het tegelwerk geheel volgens uw wensen wordt uitgevoerd. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden neem dan gerust, bij voorkeur via mail, contact op met uw adviseur. De gegevens staan onderaan deze pagina. Uiteraard zijn wij ook bereikbaar op telefoonnummer 030- 656 21 48.

Wij vernemen graag binnen twee weken uw reactie op deze offerte zodat wij eventuele wijzigingen kunnen bespreken en tijdig uw ideeën kunnen realiseren. Als de offerte akkoord is en u deze in opdracht wilt geven vragen wij u:

- Dit voorblad te ondertekenen;
- Elke volgende pagina te paraferen;
- Het document te scannen en te mailen naar uw adviseur  
(het mailadres staat onderaan deze pagina).

Daarna handelt Interkeramiek uw opdracht verder af met uw aannemer en begeleiden wij de gehele uitvoering van het tegelwerk tot en met de oplevering voor u.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passend voorstel te doen.

Met vriendelijke groet,

Ton van der Hoek

Interkeramiek

t.vanderhoek@interkeramiek.nl

Handtekening koper:

Datum:

Interkeramiek Midden Nederland B.V.  
Rumpsterweg 8b 3981 AK Bunnik  
De Bolder 79 9206 AP Drachten

T: 030 - 65 62 148  
info@interkeramiek.nl  
www.interkeramiek.nl

IBAN: NL03 INGB 0657.8110.92  
G-Rekening: NL39 INGB 0996 0759.25  
BIC: INGBNL2A  
BTW nr.: NL 8041.83.703.B.01  
KvK te Utrecht nr.:30132494

Datum : 3 februari 2022  
Project : De Lichtpen  
Bouwnummer : 058

Omschrijving	Aantal	Prijs per eenheid	Totaal
<b>Toilet (tot plafond)</b>			
<b>WAND</b>			
16503110 WAAG6000 glans wit 19.7x24.7 <i>Wandtegels liggend verwerken en wit voegen</i>	8,82	m2	
57403125 Hoekprofiel PRO80BW/300 PVC rondc wit	1,00	stuk	
<b>VLOER</b>			
24505220 SU night 20x20 <i>Vloertegels recht verwerken en grijs voegen</i>	4,31	m <sup>2</sup>	
Subtotaal			
<b>Badkamer 1 (standaard hoogte tot plafond)</b>			
<b>WAND</b>			
16503110 WAAG6000 glans wit 19.7x24.7 <i>Wandtegels liggend verwerken en wit voegen</i>	39,13	m2	
57403125 Hoekprofiel PRO80BW/300 PVC rondc wit	2,00	stuk	
<b>VLOER</b>			
24505220 SU night 20x20 <i>Vloertegels recht verwerken en grijs voegen</i>	9,11	m <sup>2</sup>	
Douchehoek 1 tegel verdiept	1,00	stuk	
Subtotaal			
		<b>Totaal incl. BTW €</b>	<b>0,00</b>

(21% BTW over € 0,00 = € 0,00)

Paraaf:

**Datum** : 3 februari 2022  
**Project** : De Lichtpen  
**Bouwnummer** : 058

**Aandachtspunten:**

- Tegels worden geproduceerd met diverse grondstoffen en het bakproces luistert zeer nauwkeurig. Hierdoor kan tintverschil tussen de verschillende producties ontstaan. De getoonde tegel in de showroom kan een andere tint, nuanciering of tekening hebben dan de uiteindelijk geleverde tegels.
- De uiteindelijke kleur van de voeg wordt mede bepaald door de droogsnelheid na het verwerken van de voeg en is afhankelijk van het type tegel. De voeg kan hierdoor lichter of donkerder uitvallen dan in de showroom wordt getoond.
- De kitvoegen, in de inwendige hoeken, worden in de kleur van de gekozen voegen verwerkt.
- Tegels zijn aan de zijkant niet geglazuurd en daardoor anders van kleur. Voor een nette hoekafwerking dienen hoekprofielen toegepast te worden.
- Wand- en vloertegelwerk wordt standaard niet strokend verwerkt. Op deze manier zal het wand- en vloertegelwerk onafhankelijk van elkaar de meest optimale verdeling krijgen, rekening houdend met de indeling van de ruimte.
- De verdeling van het wand- en vloertegelwerk zal op inzicht van de tegelzetter gemaakt worden.
- Om een goed afschot te kunnen maken dienen rondom de doucheput of draingoot de vloertegels te worden door-, en/ of aangesneden.
- Gekalibreerde tegels hebben gezaagde, haakse zijkanten. In combinatie met een iets terug liggende voeg, kan bij strijklicht schaduwwerking ontstaan.
- Houtlooktegels worden in een wildverband verwerkt, met een maximale verspringing van 1/3 van de tegel.
- Glasmozaïek heeft geen glad oppervlak. De kleine putjes in het glas worden zichtbaar wanneer het mozaïek gevoegd is.
- Natuursteen wordt niet geproduceerd maar is ontstaan. Elke levering zal anders zijn met betrekking tot de kleur, de vorm (bij mozaïek) en de nuanciering. Natuursteen dient na de oplevering door uzelf geïmpregneerd te worden om een mooie uitstraling te behouden en de waterdichtheid te garanderen. Indien nodig dient dit vaker herhaald te worden.
- Horizontale, betegelde oppervlakken in de douchehoek (zoals een nis in de wand of een voorzetwand met plateau), zijn gevoelig voor lekkage.
- Holklinkende tegels kunnen voorkomen. Dit wordt vaak veroorzaakt door de vele leidingen in de ondervloer of door een luchtbel. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de tegelvloer.
- Gebruik van verschillende soorten bouwmaterialen vereisen bij aansluiting in één vlak soms een dilatatievoeg. Deze moet worden doorgevoerd in het tegelwerk om scheurvorming te voorkomen. Een dilatatievoeg is een flexibele voeg waar vandaan de tegelverdeling wordt verdeeld.
- Eventueel overgebleven materiaal wordt niet gecrediteerd.
- Indien tussen de datum van akkoord op de offerte en het tijdstip van uitvoering bepaalde materialen uit productie zijn genomen, zal zo spoedig mogelijk een alternatief worden aangeboden hetgeen tot een andere offerte kan leiden.
- De op tekening aangegeven maatvoering kan in de praktijk afwijken.

Paraaf: